

Sparte A - nichtturnusmäßige zusätzliche Maßnahmen

Nr.	ID GUP 2027	ID Basisplan	Maßnahme	Sparte	Status	Gewässer	Gemeinde(n)	Hinweis	Stunden [SOLL]
193	2474204	2474183	S 1.1.2.1 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs abschnittsweise entfernen Schilf mit Mähkorb inkl. Schnittgut aufnehmen und beräumen	A	geplant	Neuer Graben	Walschleben	vor Ausführung der Maßnahme zwingend Abstimmung mit Natura 2000 Station erforderlich, da Lage im FFH-Gebiet 202 "Gräben im Großen Ried"	8,00
200	2474161	2474145	S 1.1.2.3 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs abschnittsweise entfernen Schilf in Handarbeit inkl. Schnittgut aufnehmen und beräumen	A	geplant	Gew. II. O.	Walschleben	vor Ausführung der Maßnahme zwingend Abstimmung mit Natura 2000 Station erforderlich, da Lage im FFH-Gebiet 202 "Gräben im Großen Ried"	72,00
206	2476108	2470812	S 1.1.3.2 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs abschnittsweise entfernen Gehölzaufwuchs Gehölzaufwuchs, 3-5 Jahre alt, Stammdurchmesser 5-10 cm inkl. Gehölzmaterial aufnehmen und entsorgen	A	geplant	Linderbach Am Kinderdorf Linderbach Linderbach Urbach	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Linderbach / Graben am Kinderdorf vom 23.02.2026 Nr. 20	8,00
263	2471482	2471457	S 1.2.3.1 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs vollständig entfernen Gehölzaufwuchs Gehölzaufwuchs, 1-3 Jahre alt, Stammdurchmesser < 5 cm, inkl. Gehölzmaterial aufnehmen und entsorgen	A	geplant	Eselsgraben	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Eselsgraben vom 26.02.2026 Nr. 13	12,00
264	2470754	2470724	S 1.2.3.1 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs vollständig entfernen Gehölzaufwuchs Gehölzaufwuchs, 1-3 Jahre alt, Stammdurchmesser < 5 cm, inkl. Gehölzmaterial aufnehmen und entsorgen	A	geplant	Linderbach Am Kinderdorf Linderbach Linderbach Urbach	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Linderbach / Graben am Kinderdorf v. 23.02.2026 Nr. 5	8,00
265	2472275	2472266	S 1.2.3.1 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs vollständig entfernen Gehölzaufwuchs Gehölzaufwuchs, 1-3 Jahre alt, Stammdurchmesser < 5 cm, inkl. Gehölzmaterial aufnehmen und entsorgen	A	geplant	Weimarbach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Weimarbach vom 18.03.2026 Nr. 29	18,00

Nr.	ID GUP 2027	ID Basisplan	Maßnahme	Sparte	Status	Gewässer	Gemeinde(n)	Hinweis	Stunden [SOLL]
266	2471120	2470967	S 1.2.3.2 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs vollständig entfernen Gehölzaufwuchs Gehölzaufwuchs, 3-5 Jahre alt, Stammdurchmesser 5-10 cm inkl. Gehölzmaterial aufnehmen und entsorgen	A	geplant	Egstedter Trift Schulzeграben Egstedter Trift	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Egstedter Trift, Fuchsgraben, Holzgraben vom 25.02.2026 Nr. 5 & 6	6,00
267	2472216	2472206	S 1.2.3.3 Sohlaufwuchs entfernen Aufwuchs vollständig entfernen Gehölzaufwuchs Gehölzaufwuchs, 5-15 Jahre alt, Stammdurchmesser 10-30 cm inkl. Gehölzmaterial aufnehmen und entsorgen	A	geplant	Weimarbach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Weimarbach vom 18.03.2026 Nr. 3	4,00
268	2472960	2472832	S 2.1.1.2 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle teilweise beräumen überwiegend Schlamm, Schluff, Lehm Aufnehmen und weiterverwenden	A	geplant	Rossenbach Rossenborn	Ollendorf		16,00
277	2472259	2472256	S 2.2.1 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle vollständig beräumen überwiegend Schlamm, Schluff, Lehm	A	geplant	Weimarbach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Weimarbach vom 18.03.2026 Nr. 20	12,00
278	2471420	2471407	S 2.2.1.3 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle vollständig beräumen überwiegend Schlamm, Schluff, Lehm aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten	A	geplant	Schwemmbach Holzgraben Schwemmbach	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Egstedter Trift, Fuchsgraben, Holzgraben vom 25.02.2026 Nr. 62	4,00
279	2477053	2476936	S 2.2.1.3 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle vollständig beräumen überwiegend Schlamm, Schluff, Lehm aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten	A	geplant	Weimarbach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Weimarbach vom 18.03.2026 Nr. 17	48,00
280	2471965	2471839	S 2.2.2 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle vollständig beräumen überwiegend Sand, Kies	A	geplant	Eselsgraben	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Eselsgraben vom 26.02.2026 Nr. 22	8,00
281	2472253	2472243	S 2.2.2 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle vollständig beräumen überwiegend Sand, Kies	A	geplant	Weimarbach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Weimarbach vom 18.03.2026 Nr. 15	10,00
282	2471101	2471023	S 2.2.2.3 Gewässersohle räumen Sedimente auf der Sohle vollständig beräumen überwiegend Sand, Kies aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten	A	geplant	Egstedter Trift Schulzeграben Egstedter Trift	Erfurt	k.A.	10,00

Nr.	ID GUP 2027	ID Basisplan	Maßnahme	Sparte	Status	Gewässer	Gemeinde(n)	Hinweis	Stunden [SOLL]
284	2473351	1536401	S 5.1.1 Gewässersohle anheben durch eigendynamische Aufhöhung im Fließbereich Holzrechen/Pfahlfelder	A	geplant	Utzberger Bach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Utzberger Bach, Peterbach vom 19.03.2026 Nr. 14	180,00
285	2472948	2472892	S 5.2.2 Gewässersohle anheben durch bauliche Aufhöhung im Fließbereich Packungen	A	geplant	Rossenbach Rossenborn	Ollendorf	k.A.	180,00
375	2471330	2471295	U 5.2.1 Ufergehölzbestand pflegen Ufergehölze Auf-den-Stock-setzen im 3-jährigen Turnus (Aufwuchs DU < 5 cm)	A	geplant	Schwemmbach Holzgergraben Schwemmbach	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Egstedter Trift, Fuchsgraben, Holzgergraben vom 25.02.2026 Nr. 57	10,00
377	2472373	2472363	U 6.1.1 Ufergehölze roden Flächigen Gehölzaufwuchs auf der Uferböschung roden Buschwerk, Stammdurchmesser < 10 cm	A	geplant	Utzberger Bach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Utzberger Bach, Peterbach vom 19.03.2026 Nr. 21	8,00
378	2472334	2472325	U 6.1.1 Ufergehölze roden Flächigen Gehölzaufwuchs auf der Uferböschung roden Buschwerk, Stammdurchmesser < 10 cm	A	geplant	Utzberger Bach	Grammetal	gemäß VS-Protokoll Utzberger Bach, Peterbach vom 19.03.2026 Nr. 19	8,00
381	2470926	2470904	U 8.1.3 Ufer sichern und begrünen inkl. ingenieurbioologische Bauweisen mit unbelebten Bauweisen sichern oder strukturieren Totfaschine	A	geplant	Linderbach Am Kinderdorf Linderbach Linderbach Urbach	Erfurt	gemäß VS-Protokoll Linderbach / Graben am Kinderdorf vom 23.02.2026 Nr. 36 & 37	24,00
382	2474140	2474122	U 8.1.3 Ufer sichern und begrünen inkl. ingenieurbioologische Bauweisen mit unbelebten Bauweisen sichern oder strukturieren Totfaschine	A	geplant	Linderbach Am Kinderdorf Linderbach Linderbach Urbach	Erfurt	k.A.	72,00
383	2490686	2490674	U 5.1.1.2 Ufergehölzbestand pflegen Kopfweiden schneiden regelmäßiger Pflegegang alle 3-5 Jahre Schnittgut aufnehmen und weiterverwenden	A	geplant	Ringelgraben Ringelgraben Riethbach	Witterda Wals	Materialgewinnung für ingenieurbioologische Bauweisen.	98,00
385	2491505	2490689	S 5.2.2 Gewässersohle anheben durch bauliche Aufhöhung im Fließbereich Packungen	A	geplant	Schmale Gera Breitstrom Schmale Gera	Erfurt	Umsetzung Impulse für die Innenstadtgewässer.	170,00
386	2490710	2472028	S 5.1.1 Gewässersohle anheben durch eigendynamische Aufhöhung im Fließbereich Holzrechen/Pfahlfelder	A	geplant	Eselsgraben	Erfurt	Ableiten in 2028: gemäß VS-Protokoll Eselsgraben vom 26.02.2026 Nr. 36	64,00

Nr.	ID GUP 2027	ID Basisplan	Maßnahme	Sparte	Status	Gewässer	Gemeinde(n)	Hinweis	Stunden [SOLL]
387	2491827	2471921	S 6.2.7.3 Sohlenbefestigung entfernen gesetzte Befestigung der Sohle zurückbauen sonstige Befestigungen aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten	A	geplant	Eselsgraben	Erfurt	Ableiten in 2028: gemäß VS-Protokoll Eselsgraben vom 26.02.2026 Nr. 33	8,00
Gesamtaufwand									1.066,00